SYSTEMZIEGEL



38 ANFÄNGER PLAN

Artikel Nr.	505 D / 505
Wanddicke in cm	38
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	38 x 25 x 24,9
Stück je Palette	48
Stück	16 m² bzw. 42 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	5 l/m²
Dünnbettmörtel	4 l/m²



38 HALBSTEIN PLAN

Artikel Nr.	502 D / 502
Wanddicke in cm	38
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	38 x 12 x 24,9
Stück je Palette	96
Stück	33 m² bzw. 88 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	5 l/m²
Dünnbettmörtel	4 l/m²

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax: 07751/20080
E-Mail: office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

SYSTEMZIEGEL



38 ANFÄNGER

Artikel Nr.	205
Mauersystem	trad. Mörtel
Wanddicke in cm	38
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	38 x 25 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück	16 m² bzw. 42 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	19 l/m²



38 HALBSTEIN

Artikel Nr.	202
Mauersystem	trad. Mörtel
Wanddicke in cm	38
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	38 x 12 x 23,8
Stück je Palette	96
Stück	33 m² bzw. 88 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	19 l/m²

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax: 07751/20080
E-Mail: office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel