

# TECHNISCHES DATENBLATT

## OPTI-Mauerstärken Kombipack



**JORDAHL H-BAU**



Spannstelle für Wandschalungen aus Kunststoff fertig montiert.  
Lieferung inklusive Opti-Stopfen.

- Andere Längen auf Anfrage

Länge [mm]	DM innen [mm]	DM außen [mm]	Gewicht [kg/100 Stk.]	VPE [Stk./Sack]	VPE [Stk./Pal.]
<b>150</b>	22	26	3,50	100	5.000
<b>180</b>	22	26	4,50	100	5.000
<b>200</b>	22	26	5,00	100	4.000
<b>240</b>	22	26	5,60	100	4.000
<b>250</b>	22	26	6,00	100	4.000
<b>300</b>	22	26	6,80	100	4.000
<b>350</b>	22	26	10,50	75	3.000
<b>365</b>	22	26	12,00	75	3.000
<b>400</b>	22	26	14,00	75	3.000
<b>450*</b>	22	26	15,00	50	2.000
<b>500*</b>	22	26	17,00	50	2.000

\* gesteckte Ausführung